

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: СОСТАВ И ЦЕНЫ НА ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖНЫХ КОМПЛЕКТОВ



ВНИМАНИЕ: для "кассет", "потолочников" и прочих полупромышленных систем состав и стоимость монтажного комплекта может значительно отличаться. Проконсультируйтесь с инженером!

Цены действительны с 01 марта 2015 г.

Расчет стоимости трассы бытовой сплит-системы настенного типа

Наименование	Арт.	ИТОГО (округл.)	ИТОГО за 1 п/м трассы	СОСТАВ ПОГОННОГО МЕТРА ТРАССЫ ХЛАДАГЕНТА											
				Труба медь				Изоляция				Дренаж		Межблочный кабель	
				Ø, inch/мм	Цена, руб.	Ø, inch/мм	Цена, руб.	Ø, inch/мм	Цена, руб.	Ø, inch/мм	Цена, руб.	Ø, мм	Цена, руб.	Тип	Цена, руб.
Трасса х/а	№1 (6-9)	580,00	572,25	1/4 (6,3)	157,50	3/8 (9,53)	227,50	1/4 (6,35)	35,00	3/8 (9,53)	35,00	16,00	43,75	ВВГ 5Х1,5	73,50
Трасса х/а	№2 (6-12)	820,00	817,60	1/4 (6,3)	144,00	1/2 (12,7)	344,00	1/4 (6,35)	32,00	1/2 (12,7)	33,60	16,00	40,00	ВВГ 5Х2,5	112,00
Трасса х/а	№3 (6-15)	950,00	948,80	1/4 (6,3)	144,00	5/8 (15,8)	472,00	1/4 (6,35)	32,00	5/8 (15,8)	36,80	16,00	40,00	ВВГ 5Х2,5	112,00
Трасса х/а	№4 (9-15)	990,00	984,25	3/8 (9,53)	201,50	5/8 (15,8)	457,25	3/8 (9,53)	31,00	5/8 (15,8)	35,65	20,00	41,85	ВВГ 5Х2,5	108,50
Трасса х/а	№5 (9-19)	1090,00	1088,10	3/8 (9,53)	201,50	3/4 (19,1)	558,00	3/8 (9,53)	31,00	3/4 (19,1)	38,75	20,00	41,85	ВВГ 5Х2,5	108,50

СПРАВОЧНЫЕ СООТНОШЕНИЯ МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ											
Наименование	Арт.	Силовой кабель		Короб д/сил. кабеля		Короб д/трассы х/а		Хладагенты			
		Тип	Цена, руб.	Тип X, мм	Цена, руб.	Тип X, мм	Цена, руб.	R-12		R-22, R-404a, R-407c, R-410a	
Трасса х/а	№1 (6-9)	ПВС 3Х1,5	50,00	12Х12	20,00	25х40	30,00	за 10 г, р.	за 100 г, р.	за 10 г, р.	за 100 г, р.
Трасса х/а	№2 (6-12)							30,00	300,00	15,00	150,00
Трасса х/а	№3 (6-15)	ПВС 3Х2,5	70,00			60х60	130,00	При расчете трассы длиной более 5 м закладывать дополнительный расход хладагента из расчета 10 г на каждый следующий п/м трассы			
Трасса х/а	№4 (9-15)					60х100	150,00				
Трасса х/а	№5 (9-19)										

(Подпись)

Д. В. Орлов

01 марта 2015 г.



СОСТАВ И СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА					
Наименование	Арт.	ИТОГО	Трасса, 3 м	Кронштейны	Крепеж/расходные+вилка
Трасса х/а	№1 (6-9)	2 760,00	1 740,00	500,00	200,00
Трасса х/а	№2 (6-12)	3 480,00	2 460,00	500,00	200,00
Трасса х/а	№3 (6-15)	3 930,00	2 850,00	500,00	200,00
Трасса х/а	№4 (9-15)	4 070,00	2 970,00	700,00	400,00
Трасса х/а	№5 (9-19)	4 370,00	3 270,00	700,00	400,00

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Минимальная стоимость монтажа сплит-системы с учетом стоимости работ и материалов, трасса до 3 м (+ цена за п/м более 3 м):

7000-9000 BTU - (3 200 + 2 760) = 5 960 руб. (+680 руб./м > 3 м)

12000-18000 BTU - (4 000 + 3 930) = 7 930 руб. (+1 050 руб./м > 3 м)

ВНИМАНИЕ: при поэтапном выполнении работ (например, только прокладка магистрали, только установка кронштейнов, только навеска блоков и т.п.) к стоимости работ применяется повышающий коэффициент. См. Прейскурант на ПОЭТАПНЫЕ (отдельные) работы...